
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ZDUNACH
ADRES INWESTYCJI : UL. ŁACNOWA NR 25 63-760 ZDUNY
INWESTOR : PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ZDUNACH
ADRES INWESTORA : UL.ŁACNOWA NR 25C 63-760 ZDUNY
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA : 24.06.2010 ROK

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.06.2010 ROK

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1		6.00*5	m	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1		18.00+11.00+11.50	m	40.500	
				RAZEM	40.500
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1		[6.00*3+10.00+6.00*3+6.00*3.00*2+6.00]*0.20+[7.00*2]*0.25+[1.20*2+0.45*2]*0.25*2+[0.80*2+0.45*2]*0.25	m ²	18.575	
				RAZEM	18.575
4	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.1		14.00*10.20+5.00*4.00+11.00*10.20+6.00*3.00+6.00*3.00*0.50+11.0*6.00+6.00*4.00*0.50+5.50*1.00+4.50*5.50*0.50	m ²	397.875	
				RAZEM	397.875
5	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowej o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
d.1		[1.20*0.45*4.50]*2+0.80*0.45*4.50	m ³	6.480	
				RAZEM	6.480
6	KNR 4-01 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m ²		
d.1		397.875	m ²	397.875	
				RAZEM	397.875
7	KNR 0-15II 0517-01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m ²		
d.1		397.875	m ²	397.875	
				RAZEM	397.875
8	KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50mm, o rozst. 16-24cm z tarcicy nasyc.- podłatniki	m ²		
d.1		397.875	m ²	397.875	
				RAZEM	397.875
9	KNR 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50mm, o rozst. 16-24cm z tarcicy nasyc.- łątaty	m ²		
d.1		397.875	m ²	397.875	
				RAZEM	397.875
10	KNR-W 2-02 0513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę	m ²		
d.1		397.875	m ²	397.875	
				RAZEM	397.875
11	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-02 1016-02	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o pow. 0.5-0.8 m2	m ²		
d.1		0.80*1.00*2	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
13	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy CYNKOWO-TYTANOWEJ	m		
d.1		40.50	m	40.500	
				RAZEM	40.500
14	KNR-W 2-02 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy CYNKOWO-TYTANOWEJ	m		
d.1		30.00	m	30.000	
				RAZEM	30.000
15	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy CYNKOWO-TYTANO-WEJ	m ²		
d.1		18.575	m ²	18.575	
				RAZEM	18.575
16	KNR 4-03 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym da-chówką	szt.		
d.1		60.00	szt.	60.000	
				RAZEM	60.000
17	KNR 4-03 0701-04	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły I	szt.		
d.1		12.00	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
18	KNR 4-03 0704-04	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z linki o przekroju do 120 mm ² w ciągu poziomym	m		
d.1		60.00	m	60.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	60.000
19 d.1	KNR 4-03 0704-09	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z linki o przekroju do 120 mm ² w ciągu pionowym 12.00	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
20 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 397.875*0.04+6.48	m ³ m ³	22.395	
				RAZEM	22.395
21 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 22.395	m ³ m ³	22.395	
				RAZEM	22.395