

Publiczne Przedszkole w Zdunach

ul. Łacnowa 25

63-760 ZDUNY

Dotyczy przetargu na : Remont dachu na budynku Publicznego Przedszkola w Zdunach przy ul. Łacnowej 25

Z A P Y T A N I E

1. W poz. 5 kosztorysu ślepego jest przemurowanie kominów, natomiast w kosztorysie brak rusztowania do przemurowania kominów.
2. W poz. 5 kosztorysu ślepego – przemurowanie kominów cegłą klinkierową, przyjęto nakłady na R jak na przemurowanie kominów z cegły ceramicznej pełnej. [zaniżono nakłady R] . Brak nakładów na spoinowanie.
3. W poz. 11 i 12 osadzenie wylazu oraz okna poddaszy szt 3.
Dlaczego nie ujęto w kosztorysie wykonania konstrukcji nośnej
4. W poz. 20 i 21 kosztorysu ślepego ujęto koszty wywozu gruzu - brak pozycji dotyczącej kosztów utylizacji.
5. Roboty dekarские wykonywane będą na wysokości, występuje konieczność zabezpieczenia pracowników przed upadkiem [białoz]. Skuteczne zabezpieczenie można wykonać przez postawienie rusztowań. W kosztorysie ślepym brak takiej pozycji. W jaki sposób rozliczyć koszty rusztowania.
Dopisać!

Zduny, dnia 26 lipca 2010r.

Dotyczy przetargu na : Remont dachu na budynku Publicznego Przedszkola w Zdunach przy ul. Łacnowej 25”

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE z dnia 22 lipca 2010r.

- Ad. 1) Doliczyć pozycje 5 z katalogu KNR 4-01 tabela 0419/02. Rusztowanie do przemurowania kominów szt. 3.
- Ad. 2) Prace wykonywać zgodnie z opisem wg katalogu KNR i Polskiej Normy PN – B – 03002.
- Ad. 3) Poza wycięciem łat do obsadzenia okien dachowych nie planuje się wykonania dodatkowych konstrukcji – wymiany. Okna należy mocować na uniwersalne kątowniki do istniejących krokwi.
- Ad. 4) W pozycji 20 należy policzyć koszty składowania gruzu na wysypisku.
- Ad. 5) Zabezpieczenie pracowników przed upadkiem poprzez wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu i stosowanie pasów bezpieczeństwa przez pracowników leży po stronie wykonawcy. Rozliczenie kosztów zabezpieczeń winno być ujęte w kosztach ogólnych.

Z poważaniem

Dyrektor
Renata Włodarczyk
mgr Renata Włodarczyk